



## ORIGINEEL CHAPEL PARKET – INSTRUKCJA MONTAŻU

Podłogi drewniane Chapel Parket przeznaczone są do użytku wewnątrz budynku. Podłogi przeznaczone są do zamontowania w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych. Zalecamy aby montaż przeprowadziła profesjonalna firma parkieciarska (konieczne są protokoły z prac monterskich).

### 1. Montaż na posadzce bez ogrzewania podłogowego.

- Podłoga może być klejona bezpośrednio na jastrych cementowy. Zaleca się stosowanie co najmniej cementu B20. Podłoże musi być suche - maksymalny poziom wilgotności posadzki betonowej nie może być wyższy niż 1.8 %, a jastrychu anhydrytowego 0,3%. Wilgotność podłoża musi zostać sprawdzona przy pomocy rzetelnej metody testowania (CM).
- Podłoże powinno być twarde (badanie twardości poprzez Pressomess: 2,0 – 3,0 N/mm<sup>2</sup>), stabilne, bez spękań i ubytków, czyste oraz równe. Podłoga jest uważana za równą, gdy różnica wysokości na odcinku dwóch metrów bieżących jest nie większa niż 2 mm. Jakkolwiek zmiany w poziomie większe niż 2 mm na 2 metry należy skorygować.
- W trakcie montażu należy stosować się do ogólnie obowiązujących norm i standardów dotyczących prac posadzkarskich (m.in: WTWiORB ITB, Warunki techniczne odbioru robót SPP). Gwarancja nie obejmuje podłóg, w trakcie których zostały popełnione błędy przez wykonawcę.
- Wyniki testu badania wilgotności i twardości posadzki muszą zostać spisane protokolarnie i udostępnione na żądanie.
- Zalecamy montaż na klej przy użyciu elastycznego kleju. Należy używać kleju bezwodnego.
- Zalecamy używanie gruntu do podłoża i/lub płynu DPM (membrany odpornej na wilgoć), tego samego producenta co klej.
- Podłoga powinna być zamontowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce producenta chemii podłogowej.
- Po zamontowaniu podłogi należy się upewnić, że nacisk na deski przez 24 godziny po ich przyklejeniu wynosi co najmniej 20 kg na m<sup>2</sup>, chyba że karta charakterystyki zastosowanego kleju stanowi inaczej.

### 2. Montaż na posadzce z ogrzewaniem podłogowym.

Montaż podłogi Chapel Parket dopuszczalny jest do tylko na posadzce z wodnym ogrzewaniem podłogowym oraz przy spełnieniu warunków podanych poniżej.

- Na ogrzewaniu podłogowym można montować tylko warstwową podłogę Chapel In Between wykonaną z materiału inżynierskiego (warstwowego).
- Gwarancja obejmująca montaż podłogi Chapel In Between, na ogrzewaniu podłogowym jest ważna tylko wówczas, gdy dokonano protokolarnego wygrzewania posadzki przed montażem oraz minimalne i maksymalne wartości temperatury podczas działania systemu ogrzewania podłogowego nie zostaną przekroczone. Wartości te muszą być możliwe do udowodnienia, poprzez wklejenie plomb termicznych w zakresie temperaturowym 29/60°C, a potwierdzenie i wyniki ich pomiarów udostępnione do wglądu na życzenie dostawcy.
- Podłoga może być klejona bezpośrednio na jastrych cementowy. Zaleca się stosowanie co najmniej cementu B20. Jastrych musi być stabilny, twardy (badanie twardości poprzez Pressomess: 2,0 – 3,0 N/mm<sup>2</sup>) i równy (w dwumetrowym ciągu różnica wysokości nie może być większa niż 2 mm).
- Zalecamy używanie gruntu do podłoża i/lub płynu DPM (membrany odpornej na wilgoć), tego samego producenta co klej.
- Podłoga powinna być zamontowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce producenta chemii podłogowej.
- Po zamontowaniu podłogi należy się upewnić, że nacisk na deski przez 24 godziny po ich przyklejeniu wynosi co najmniej 20 kg na m<sup>2</sup>, chyba że karta charakterystyki zastosowanego kleju stanowi inaczej.

### 3. Podłoże: warunki przed montażem na ogrzewaniu podłogowym

- Jastrych cementowy powinien mieć co najmniej 42 dni.
- Należy przeprowadzić wygrzewanie posadzki wg. „Protokołu wygrzewania posadzki” dostępnego w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
- W tym czasie należy zadbać o dobrą wentylację w celu pozbycia się wilgoci.
- Po zakończeniu procesu należy sprawdzić wilgotność jastrychu cementowego.
- Maksymalna wilgotność jastrychu cementowego wynosi 1,8%
- Maksymalna wilgotność jastrychu anhydrytowego wynosi 0,3%.
- Po zakończeniu procesu wygrzewania, system ogrzewania podłogowego musi być skalibrowany tak, aby maksymalna temperatura kontaktowa jastrychu cementowego nie przekraczała 28°C.
- Temperatura kontaktowa to temperatura powierzchni jastrychu cementowego mierzona 3 dni po ustawieniu temperatury.
- Wypełniony i podpisany protokół wygrzewania posadzki musi być okazany na żądanie.

### 4. Ogrzewanie posadzki podczas i po zamontowaniu podłogi

- Podczas montażu temperatura jastrychu cementowego musi wynosić od 15°C do 18°C
- Należy utrzymać taką temperaturę, przez co najmniej 5 dni po zakończeniu montażu.